

都市構造再編集集中支援事業 泊駅南公園遊具上屋建築工事の質問に対する回答

朝 日 町

番号	質 問 内 容	回 答
1	現場ジョイント部の溶接及びエクステンションピースの切断後のメッキ処理はどのようにしますか。	現場ジョイント部等は、溶接強度低下リスクの観点からメッキ処理はいたしません。 溶接・切断後は、メッキ処理部分同様に、2液形ポリウレタンエナメル塗としてください。
2	現場溶接の溶接資格は何の資格が必要でしょうか。	労働安全衛生法等に定められた資格が必要です。
3	埋戻し土の仮置き場は構内にありますか。	仮置きが必要となる場合は、請負者と契約後に協議のうえ対応いたします。
4	建設発生土は場外搬出と、構内指示の場所に堆積のどちらでしょうか。	建設発生土は公共残土置場へ搬出としてください。
5	現場資材搬入経路、使用可能作業場所の範囲を教えてください。	請負者と契約後に協議のうえ対応いたします。
6	塗装数量はkgとなっていますが、m2数での数量はいくつになりますか。	設計書の「鋼材拾い数量表」の「塗装面積」の合計532.44m2です。
7		
8		
9		