

令和 7 年度

建設課

都市構造再編集集中支援事業


金抜

泊 駅 南 公 園 ヒ ス イ 広 場 ・ 水 景 施 設 舗 装 工 事

富 山 県 下 新 川 郡 朝 日 町 平 柳 地 内

_____ 円

位置図



特記仕様書

都市構造再編集集中支援事業
泊駅南公園ヒスイ広場・水景施設舗装工事

第1条 一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第1編共通編1-1-1-2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

- ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
- ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
- ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事書類の簡素化の試行について

1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和7年4月富山県土木）に基づき実施するものとする。

3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第4条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第5条 過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 工事材料の検査

1 本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第8条 コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ (Cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的
1	18	8	25	65 以下	—	B・B	基礎コンクリート

第9条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第8条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第10条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第11条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。
 - ・再資源化が完了した年月日
 - ・再資源化をした施設の名称及び所在地

- ・ 再資源化に要した費用

4 請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第12条 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額500万円以上2500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第13条 1日未満で完了する作業の積算

1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。

4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第15条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1 本工事は、週単位の週休2日（現場閉所）に取り組むこととする。

2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和7年4月 富山県土木部）に基づくものとする。

第16条 調整事項

当該施工箇所にて行われる別工事との調整を図りながら施工を行うこと。また、6月に開催予定のイベントで収集した玉石について、監督員と協議のうえ施工するものとする。

第17条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 朝日町役場 全体設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 04. 01(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 10 公園 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
施設整備										Y1903	
園路広場整備工										Y290305	
	洗い出し舗装-1 t = 70-10-70-100 ヒスイ広場									V0001	0
		133		m2						施工	第0-0001号表
	半たわみ舗装 t = 50-150 ヒスイ広場									V0002	0
		92		m2						施工	第0-0005号表
	洗い出し舗装-2 t = 15-10-70-6-50 水景施設									V0003	0
		149		m2						施工	第0-0007号表
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
				式							
共通仮設費計											

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
請負対象工事費					式						
工事価格計											

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等相当額計											
				式							
請負対象工事費計											

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0005

[名 称] 洗い出し舗装-1 [規格1] t = 70-10-70-100						100	m2	当り
[規格2] ヒスイ広場								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100		m2			SP4002	施工	第0-0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	7.0		m3			SP2082	施工	第0-0003号表
モルタル材料	1.0		m3			S7820	施工	第0-0004号表
洗い出し舗装 玉石40mm～60mm内外 材工共	100		m2			W0001		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0006

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚100mm			[規格2]		
機械構成比: 4.67%			標準単価: 1,202.1		
労務構成比: 15.69%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0007

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=100	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生砕石 RC-40			D=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0008

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		13.20%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		7.51%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		6.69%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦65%		70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	T4026
積算単価				積算単価	EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物				B=4 人力打設	
C=1 高炉18－ 8－25 W/C≦65%				E=2 一般養生	
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし	

S7820

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0009

[名 称] モルタル材料						1	m3	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	0.53		t					T3265
砂 (細目・荒目)	1.05		m3					T4041
単位当り	1		m3					
A=1 普通								

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0010

[名 称] 半たわみ舗装						100	m2	当り
[規格1] t =50-150						[規格2] ヒスイ広場		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100		m2				SP4002	施工 第0-0006号表
開粒度アスコン+セメントミルク t =50 ショットブラスト仕上げ	100		m2				W0001	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0011

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0012

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生砕石 RC-40			D=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量8～20t)

施 工 内 訳 表

[名 称] 洗い出し舗装-2			[規格 1] t =15-10-70-6-50			[規格 2] 水景施設			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	5		m3					SP2082	施工 第0-0003号表		
防水シート t =6 ベントナイト系	100		m2					W0001			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	7		m3					SP2082	施工 第0-0003号表		
モルタル材料	1		m3					S7820	施工 第0-0004号表		
プレコ洗い出し舗装 砕石ミル加工	100		m2					W0001			
合計	100		m2								
単位当り	1		m2								

機 労 材 集 計 表

頁0-0014

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
2	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
3	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
4	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
5	R2006	12			普通作業員	普通作業員
6	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
7	T3002	66			軽油	軽油
8	T3265	85		1.4946	セメント(普通ポルトランド)	セメント(袋物)
9	T4026	92		29.0933	生コンクリート	生コン 180kg
10	T4041	50		2.961	砂	砂
11	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
12	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
13	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
14	WXXXX	966				
15	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表					
工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
園路広場整備					
	洗い出し舗装-1	t=70-10-70-100	m2	133.0	ヒスイ広場
	半たわみ舗装	t=50-150	m2	92.0	
	洗い出し舗装-2	t=15-10-70-6-50	m2	149.0	噴水