

令和 8 年度

建設課

都市構造再編集集中支援事業


金抜

あ さ ひ 未 来 パ ー ク 園 路 等 整 備 そ の 1 工 事

富山県 下新川郡 朝日町 平柳 地内

_____円

位置図



特 記 仕 様 書

都市構造再編集集中支援事業
あさひ未来パーク園路等整備その1工事

第1条 一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第1編共通編1－1－1－2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事書類の簡素化の試行について

- 1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- 2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和8年3月富山県土木）に基づき実施するものとする。
- 3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第4条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第5条 過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 工事材料の検査

1 本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第8条 コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ (Cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的
1	18	8	25	65 以下	—	B・B	均しコンクリート、土間 コンクリート
2	18	8	40	60 以下	—	B・B	ベンチ基礎、階段

第9条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第8条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第10条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第11条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・ 再資源化が完了した年月日
 - ・ 再資源化をした施設の名称及び所在地
 - ・ 再資源化に要した費用
- 4 請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第12条 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額500万円以上2500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第13条 1日未満で完了する作業の積算

- 1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第14条 建設発生土

本工事の発生土は片道運搬距離1.7kmの朝日町月山地先にある公共用残土置場に搬出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第15条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。

2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和8年4月 富山県土木部）に基づくものとする。

第16条 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第17条 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第18条 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第15条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第16条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第19条 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第20条 工程関係

当該施工箇所にて行われる別工事との調整を図りながら施工を行うこと。

第21条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 朝日町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-08.06.15(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 10 公園 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
施設整備										Y1903	
敷地造成土工										Y2A0201	
	床掘り 土砂 施工方法 標準									SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
		2		m3						施工 第0-0001号表	
	埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m未満									SP2014 0 A=4	
		1		m3						施工 第0-0002号表	
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=3	
		1		m3						施工 第0-0003号表	
	処分費等									#0044	
	公共用残土仮置場（搬入）									TST13 0	
		1		m3							
園路広場整備工										Y290305	

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装 t =50-150 自転車練習場	580	m2				V0033 0 施工 第0-0004号表
廃瓦コンクリート舗装-1 t =100-150 園路	300	m2				V2007 0 施工 第0-0007号表
廃瓦コンクリート舗装-2 t =70-100 広場	236	m2				V1008 0 施工 第0-0009号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0.08, C=75, E=48, F=1 施工 第0-0011号表
芝生舗装 t =150-100	1,000	m2				V0010 0 施工 第0-0012号表
客土舗装 t =150	488	m2				V0011 0 施工 第0-0014号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm	78	m				SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=2 施工 第0-0015号表
階段-1	1	箇所				V0031 0 施工 第0-0016号表
視覚障がい者誘導用ブロック舗装-1 t =60-30-100 点状 階段-1	1	m2				V0032 0 施工 第0-0022号表

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費等									#0044	
Co舗装切断排水									TCC02	0
植栽工	0.1		m3						Y290201	
こうらい芝 ベタ張									S6500	0
									A=1, B=1, D=1, F=1	
サービス施設整備工	1,488		m2						施工 第0-0024号表	
									Y290308	
ベンチ									V2017	0
付帯工	1		式						施工 第0-0025号表	
									Y290308	
土間コンクリート t =100									V0034	0
	8		m2						施工 第0-0030号表	
直接工事費										

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
					式						

本工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
				式							
請負対象工事費計											

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 22.47%			標準単価： 244.12		
労務構成比： 53.87%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.66%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ賃料		22.47%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)	T7279
特殊運転手		53.87%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		23.66%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=1 標準	
C=1 土留方式 無し				D=1 障害 無し	
E=1 割引有り (バックホ 山0.8m3)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[規格 2]		
機械構成比： 8.95%			標準単価： 3,339.7		
労務構成比： 87.50%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 3.55%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	8.37%		バックホウ		MHB133
タンパ賃料	0.58%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80kg		T7285
普通作業員	53.26%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	25.42%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.82%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	2.72%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.83%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			F=1 割引有り（タンパ 及びランマ 質量60～80kg）		

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 44.67%			標準単価： 816.94			
労務構成比： 40.44%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 14.89%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		44.67%		ダンプトラック		M1450
一般運転手		40.44%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 標準				B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し		
I=3 2.0km以下						

施 工 内 訳 表

[名 称] アスファルト舗装						100	m2	当り
[規格1] t =50-150						[規格2] 自転車練習場		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100		m2					SP4002 施工 第0-0005号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	100		m2					SP4007 施工 第0-0006号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0011

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33%			材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00%		
			標準単価: 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
モータグレーダ		3.95%		モータグレーダ	MHB601
ロードローラ 質量10～12t		0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t	T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13t		0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t	T7388
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊運転手		8.06%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		2.95%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		2.63%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		2.16%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生砕石 RC-40		74.21%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm	T4090
軽油 (パトロール)		1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0012

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0013

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.38%			労働構成比 : 10.17%		
材料構成比 : 88.45%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13t	0.14%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t		T7388
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.06%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	80.70%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

朝 日 町

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0014

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1			m2	当り
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]				
機械構成比： 1.38%			労務構成比： 10.17%			材料構成比： 88.45%	
						市場単価構成比： 0.00%	
						標準単価： 1,808.7	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)		0.49%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=3	プライムコート PK-3		
E=1	密粒度 AC 13FA			G=1	全ての費用		
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシュ ホール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)		
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)			N=1	アスファルト合材小口割増なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 廃瓦コンクリート舗装-1						100	m2	当り
[規格1] t =100-150						[規格2] 園路		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100		m2			SP4002	施工	第0-0005号表
廃瓦コンクリート 18-8-25 t =100 表面ハケ引き仕上げ	100		m2			W0001		
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2			T3465		
舗装版切断 コンクリート舗装版	25		m			SP4028	施工	第0-0008号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] コンクリート舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 13.11%			労務構成比： 50.94%			材料構成比： 35.95%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,264.8		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		8.92%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		17.37%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.50%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		7.79%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		32.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.45%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1 15cm以下				

施 工 内 訳 表

[名 称] 廃瓦コンクリート舗装-2						100	m2	当り
[規格1] t =70-100						[規格2] 広場		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100		m2			SP4002	施工	第0-0010号表
廃瓦コンクリート 18-8-25 t =70 表面ハケ引き仕上げ	100		m2			W0001		
舗装版切断 コンクリート舗装版	25		m			SP4028	施工	第0-0008号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚100mm			[規格2] 機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3			1	m2	当り
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ			3.95%		モータグレーダ			MHB601
ロードローラ 質量10～12t			0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t			T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t			0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t			T7388
その他(機械)					その他(機械)			EK009
特殊運転手			8.06%		運転手（特殊） 東京単価			R2002
普通作業員			2.95%		普通作業員 東京単価			R2006
特殊作業員			2.63%		特殊作業員 東京単価			R2005
土木一般世話役 一般施工			2.16%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
再生砕石 RC-40			74.21%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm			T4090
軽油 (パトロール)			1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002

朝 日 町

施工内訳表

頁0-0020

朝 日 町

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0021

[名 称] 芝生舗装						100	m2	当り
[規格1] t =150-100						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100		m2				SP4002	施工 第0-0013号表
客土 砂質土 t =150 材工共	100		m2				W0001	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0022

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚100mm			[規格2]		
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.95%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13t	0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t		T7388
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	2.95%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
クラッシャラン C30	74.21%		クラッシャラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4047
軽油 (パトロール)	1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0023

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33%			材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=100	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=1	クラッシャーラン C-30			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 客土舗装						100	m2	当り
[規格 1] t =150						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
客土 砂質土 t =150 材工共	100		m2				W0001	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m					TL401
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg					T3704
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg					T3691
プライマー 接着用	25.00		kg					T3692
軽油 (パトロール)			L					T3002
諸雑費			%					#01
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=2 未供用区間				I=1 排水性舗装以外				

V0031

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0026

[名 称] 階段-1 [規格 1]						1	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	23.4	m2			SP2030 施工 第0-0017号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.17	m3			SP2082 施工 第0-0018号表			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			SP2084 施工 第0-0019号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	4.26	m3			SP2082 施工 第0-0020号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.7	m2			SP2084 施工 第0-0021号表			
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	21.7	m2			T3465			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所						

朝 日 町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0027

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.33%			標準単価： 1,263.6		
労務構成比： 78.32%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.35%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.30%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.90%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.75%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.49%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	11.39%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.93%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

朝 日 町

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0029

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
普通作業員		12.85%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		7.30%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		6.58%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦65%		71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	T4026
積算単価				積算単価	EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物				B=4 人力打設	
C=1 高炉18－ 8－25 W/C≦65%				E=2 一般養生	
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし	

朝 日 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0030

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 5,104.7		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		58.78%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.90%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		6.07%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0031

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.30%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≦60%	71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0032

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,100		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		46.66%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.14%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.51%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

[名 称] 視覚障がい者誘導用ブロック舗装-1						100	m2	当り
[規格1] t =60-30-100 点状						[規格2] 階段-1		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	100		m2					SP2030 施工 第0-0017号表
砂 (細目・荒目)	3		m3					T4041
特殊ブロック舗装設置	100		m2					SP4022 施工 第0-0023号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

[名 称] 特殊ブロック舗装設置			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 24.26%			材料構成比： 75.74%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 10,884		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		7.23%		普通作業員 東京単価			R2006	
ブロック工		6.43%		ブロック工 東京単価			R2013	
土木一般世話役 一般施工		3.70%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		1.30%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
特殊ブロック		75.74%		特殊ブロック 東京単価 流出平板 3 0 c m × 3 0 c m × 6 c m			T0037	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 設置				B=1 30cm×30cm				

S6500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0035

[名 称] こうらい芝						100	m2	当り
[規格1] ベタ張						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
造園工			人					R2047
普通作業員			人					R2006
芝(こうらい芝)	100.00		m2					T3850
目土	2.70		m3					TD082
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 こうらい芝 C=0 目地張 芝面積 (m2) F=1 芝串の必要無				B=1 ベタ張 D=1 植栽割増なし				

施 工 内 訳 表

[名 称] ベンチ [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
背付きベンチ 1237×612×748	2		基			V0017	施工 第0-0026号表	
背無しベンチ 1862×612×400	3		基			V0018	施工 第0-0029号表	
運送費	1		式			W0001		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		式					

V0017

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0037

[名 称] 背付きベンチ [規格 1] 1237×612×748						10	基	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	4.2	m2				SP2030	施工	第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.41	m3				SP2082	施工	第0-0027号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2				SP2084	施工	第0-0028号表
背付きベンチ 1237×612×748 アンカー含む 材工共	10	基				W0001		
合計	10	基						
単位当り	1	基						

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			市場単価構成比 :			標準単価 :		
機械構成比 : 0.00%			労務構成比 : 41.15%			36,756		
材料構成比 : 58.85%			標準単価 :			36,756		
代表機労材規格			代表機労材規格(東京地区)			備考		
構成比			単 価			単価(東京地区)		
普通作業員			普通作業員 東京単価			R2006		
22.25%								
土木一般世話役 一般施工			土木一般世話役 東京単価			R2008		
9.19%								
特殊作業員			特殊作業員 東京単価			R2005		
7.69%								
その他(労務)			その他(労務)			ER009		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≦60%			生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003		
58.85%								
積算単価			積算単価			EP001		
A=2 小型構造物 C=6 高炉18ー 8ー25 W/C≦60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0039

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		44.28%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.82%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

[名 称] 背無しベンチ [規格 1] 1862×612×400						10	基	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	4.2		m2					SP2030 施工 第0-0017号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.41		m3					SP2082 施工 第0-0027号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6		m2					SP2084 施工 第0-0028号表
背無しベンチ 1862×612×400 アンカー含む 材工共	10		基					W0001
合計	10		基					
単位当り	1		基					

施 工 内 訳 表

[名 称] 土間コンクリート						100	m2	当り
[規格1] t =100						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	10		m3				SP2082	施工 第0-0018号表
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2				T3465	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

機 労 材 集 計 表

頁0-0042

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
5	MHB133	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
7	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
8	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
9	R2006	12			普通作業員	普通作業員
10	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
11	R2013	16			ブロック工	石工ブロック工
12	R2015	19			一般運転手	一般運転手
13	R2030	29			型枠工	型枠工
14	R2047	13			造園工	造園工
15	T3002	66			軽油	軽油
16	T3004	65			ガソリン	ガソリン
17	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
18	T3465	182		329.7	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
19	T3670	198		1.34	ダイヤモンドブレード	消耗品費
20	T3691	61		1.95	ガラスビーズ	区画線材料
21	T3692	61		1.95	プライマー	区画線材料
22	T3704	901		44.46	路面標示用塗料 白色 熔融型	区画線工
23	T3850	45		1,488	芝（こうらい芝）	野芝、芝
24	T3922	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
25	T4026	92		2.1079	生コンクリート	生コン 180kg
26	T4041	50		0.03	砂	砂
27	T4047	52		0	クラッシュラン	クラッシュラン
28	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
29	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
30	T4090	52		3.18	再生碎石	クラッシュラン
31	T7249	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
32	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
33	T7285	44			タンバ賃料	建設機械賃料
34	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
35	TC003	92		4.7755	生コンクリート	生コン 180kg
36	TCC02	189		0.1	Co舗装切断排水	投棄料

機 労 材 集 計 表

頁0-0043

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TD082	54		40.176	目土	石材
38	TL401	200		78	区画線設置[溶融式][供用区間]	
39	TST13	189		1	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
40	WXXXX	966				
41	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表						
工 種	名 称	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
敷地造成						
	床掘り		m3		1.6	
	埋戻し		m3		1.1	
	発生土運搬		m3		0.4	1.6-1.1/0.9
園路広場整備						
	アスファルト舗装	t=50-150	m2		580.0	自転車練習場
	廃瓦コンクリート舗装-1	t=100-150	m2		300.0	サーモスカラー 同等以上
	廃瓦コンクリート舗装-2	t=70-100	m2		236.0	サーモスカラー 同等以上
	芝生舗装	t=150-100	m2		1,000.0	
	客土舗装	t=150	m2		488.0	
	区画線-1	白実線 W=150	m		78.0	
	階段-1	W=2000	箇所		1	
	視覚障がい者誘導用 ブロック舗装-1	(点状) t=60-30-100	m2		1.0	
植栽工						
	張芝	高麗芝 ベタ張	m2		1488.0	
サービス施設整備						
	背付きベンチ	1237×612×748	基		2	ファンダライン ルーシーベンチ0612同等以上
	背無しベンチ	1862×612×400	基		3	ファンダライン ルシアンベンチ0618同等以上
付帯工						
	土間コンクリート	t=100	m2		8.0	

構 造 物 土 工 計 算 表							
名 称	単位	数量	床掘り		埋戻し		備 考
			単 量	数 量	単 量	数 量	
階段-1	箇所	1	0.70	0.70	0.30	0.30	
背付きベンチ	基	2	0.17	0.34	0.15	0.30	
背無しベンチ	基	3	0.19	0.57	0.17	0.51	
合 計				(m3) 1.61		(m3) 1.11	