

令和 8 年度

教育委員会事務局

朝 日 町 文 化 体 育 セ ン タ ー 第 1 体 育 館 外 壁 改 修 工 事

金 抜

富 山 県 下 新 川 郡 朝 日 町 越 地 内

_____ 円

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	直接工事費			1	式			
	共通仮設費			1	式			
		(内、共通仮設費率に含まれていない共通仮設費)						
	純工事費							
	現場管理費			1	式			
	工事原価							
	一般管理費			1	式			
	計							
	工事価格							
	消費税	10%						
	設計価格							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	直接工事費内訳							
	朝日町文化体育センター第1体育館外壁改修工事							
	A 第1体育館外壁改修工事			1	式			
	計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	直接工事費内訳							
A	第1 体育館外壁改修工事							
A-1	直接仮設工事			1	式			
A-2	屋根防水改修工事			1	式			
A-3	外壁改修工事			1	式			
A-4	内外装改修工事			1	式			
A-5	塗装改修工事			1	式			
A-6	解体工事			1	式			
A-7	電気設備工事			1	式			
A-8	機械設備工事			1	式			
	計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-1	直接仮設工事							
	一般養生	屋根防水タイル改修		271	m2			
	一般養生	内部改修		829	m2			
	清掃・片付け	屋根防水タイル改修		271	m2			
	清掃・片付け	内部改修		829	m2			
	外部足場 手摺先行型	くさび緊結式足場W900 10m未満 3ヶ月		2392	m2			
	外部足場 手摺先行型	くさび緊結式足場W900 20m未満 3ヶ月		3392	m2			
	最上部安全手摺			878	m			
	垂直養生	養生シート		4549	m2			
	外部仕上足場	脚立足場		781	m2			
	内部枠組仕上足場	4.0以上5.7m以下 2ヶ月		33.8	m2			
	開館案内表示	外部足場に設置		2	ヶ所			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-2	屋根防水改修工事							
屋根	立平葺き	t0.4ｶﾗｰSGL		32	m2			
	改質アスファルトルーフィング	t1.0		32	m2			
	硬質木片セメント板	t18		32	m2			
	軒先唐草	t0.4ｶﾗｰSGL加工		24	m			
	ケラバ唐草	t0.4ｶﾗｰSGL加工		9.9	m			
	破風鼻隠し包み	t0.4ｶﾗｰSGL加工		34.1	m			
	同上下地	t18硬質木片セメント板 W120		34.1	m			
	雪止めアングル	溶融亜鉛メッキL-40*40*3		12	m			
	雪止め金具	溶融亜鉛メッキφ700		12	ヶ所			
	軒樋	GLハコ型		12	m			
	吊り金具	既製品φ455		28	ヶ所			
	落し口	GL60Φ		2	ヶ所			
	竪樋	GL60Φ		1.9	m			
	エルボ	GL製 90°	60Φ用	4	ヶ所			
	掴み金物	SUS製	60Φ用	4	ヶ所			
	運搬費			1	式			
	荷揚げ費			1	式			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
防水	屋上清掃	全面デッキブラシがけ		6.9	m2			
	シート防水S-M2	平場	t1.5	6.9	m2			
	シート防水S-M2	立上り	t1.5	2.5	m2			
	立上り入隅端部鋼板			11.4	m			
	立上り出隅端部鋼板			11.4	m			
	平場入隅塩ビ鋼板			0.9	m			
	落し口周囲柵処理			1	ヶ所			
	改修用ドレン	塩ビ50Φ		1	ヶ所			
	立上り防水押えモルタル	t20		129	m2			
	塗膜防水	立上り X-2		129	m2			
	伸縮目地	エラストイト		69.8	m			
	ドレン穴埋め	防水モルタル		9	ヶ所			
	外壁取合いシーリング	MS-2	20*10	399	m			
	開口部見切シーリング	MS-2	15*10	378	m			
	サッシ廻りシーリング	再充填工法 MS-2	10*10	690	m			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-3	外壁改修工事							
外壁	外壁清掃	高圧水洗い 15Mpa程度		5757	m2			
	外壁下地調整	C-1		3171	m2			
	外壁下地調整	E		2471	m2			
	クラック部樹脂注入工法	注入処理・コーキングの上 [○] に [○] キン樹脂モルタル補修		103	m			
	欠損部充填工法	エポ [○] キン樹脂モルタル充填		27.5	m2			
板金	スパンドレル張り	t0.4カラー-SGL		2471	m2			
	立平張り	t0.4カラー-SGL		1167	m2			
	透湿防水シート			3638	m2			
	樹脂胴縁	18*45		3638	m2			
	フェノールフォーム断熱材	t 30		2008	m2			
	オーバーハング水切	t0.4カラー-SGL		136	m			
	同上捨水切	t0.4カラー-SGL		136	m			
	土台水切	t0.4カラー-SGL		331	m			
	縦見切	t0.4カラー-SGL		109	m			
	水平見切	t0.4カラー-SGL	外壁-C取合い	65.6	m			
	軒天水切	t0.4カラー-SGL		21.8	m			
	出隅	t0.4カラー-SGL		218	m			
	出隅（鈍角）	t0.4カラー-SGL		300	m			
	同上捨板（不陸調整）	t1.0カラー-SGL		300	m			
	開口部周囲水切（開口部上）	t0.4カラー-SGL		65.1	m			
	開口部周囲水切（3方）	t0.4カラー-SGL		144	m			
	柱型天端水切	t0.4カラー-SGL		12.7	m			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	笠木部透湿防水シート天端巻込	防水テープ止め t1.0×50		558	m			
笠木	笠木-A	W400 多角		27.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		27.4	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		27.4	m			
	笠木-B1	W250 直線		12.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		12.4	m			
	笠木-B1	W250 多角		168	m			
	同上捨板	t1.0GL		168	m			
	笠木-B2	W300 直線		11.1	m			
	同上捨板	t1.0GL		11.1	m			
	笠木-C	W500 多角		78.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		78.4	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		78.4	m			
	笠木-D	W600 直線		28.8	m			
	同上捨板	t1.0GL		28.8	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		28.8	m			
	笠木-E	W400 直線		66.6	m			
	同上捨板	t1.0GL		66.6	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		66.6	m			
	笠木-E	W400 多角		165	m			
	同上捨板	t1.0GL		165	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		165	m			
吹付	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材	ピンネット工法	タイル面	108	m2			
	端部	端部処理		30.4	m			
	出隅	直角		12.2	m			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材	ピンネット工法+t70EPS	タイル面	211	m2			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材	t70EPS	コンクリート面	492	m2			
	開口部	取合い処理		341	m			
	水切り部	取合い処理		169	m			
	端部	端部処理		672	m			
	出隅	直角		102	m			
	出隅	鋭角・鈍角		28.6	m			
	入隅	直角		105	m			
	入隅	鋭角		16.4	m			
	曲面部	曲面加工		2	ヶ所			
	付帯工事費	下地接着補強・運搬・荷揚げ費		1	式			
	ふっ素樹脂系仕上塗材	フラット仕上 下塗材共	コンクリート面	1192	m2			
軒裏	軒裏清掃	高圧水洗い 15Mpa程度		268	m2			
	軒裏下地調整	C-1		268	m2			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材		コンクリート面	11.9	m2			
	ふっ素樹脂系仕上塗材	フラット仕上 下塗材共	コンクリート面	256	m2			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-4	内外装改修工事							
床	高压洗浄+目地詰め	テラス床		554	m2			
	高压洗浄	機械置場、階段下等		355	m2			
	階段タイル	磁器質	300*600	233	m2			
	t2.0長尺塩ビシート			100	m2			
	t4.5長尺塩ビシート			165	m2			
	t6.5タイルカーペット			528	m2			
	ビニル巾木	H60		396	m			
壁	高压洗浄	アルミパネル・ルーバー下地鉄骨		116	m2			
	壁付手すり	取外し・再取付	SUS製 34Φ	55.4	m			
	アルミルーバー	取外し・再取付	50*100@100	139	m2			
	タラップ	取外し・再取付	SUS製W500*H11000	1	ヶ所			
	アルミチャンネル	照明BOX 40*30		15	m			
天井	高压洗浄	階段下		138	m2			
	軽量鉄骨天井下地補強	25型@300		164	m2			
	アルミスパンドレル張り	目地なし 働き巾W100		168	m2			
	硬質木片セメント板張り	t18		173	m2			
	ケイカル板張り	t8		314	m2			
	軒天ルーバー	50*25@75 下地共		26.4	m2			
	エキスパンドメタル	t1.6 メッキ		25.4	m2			
	エキスパンドメタル	t1.6 取外し・再取付		44	m2			
	廻り縁	アルミ製 目透かし		488	m			
	下がり壁見切縁	アルミ製		6.1	m			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ		9	ヶ所			
	化粧石膏ボード	t9.5		10.4	m2			
窓	断熱フィルム			344	m2			
鉄骨	材料費	副資材含む		1	式			
	工場加工費			1.2	t			
	錆止め塗装費	JIS K 5674		1.2	t			
	運搬費			1.2	t			
	現場取付費			1.2	t			
	均しモルタル	W150程度		11.7	m			
	あと施工アンカー	接着系M16 L=120		80	本			
ユニット	館名サイン			1	ヶ所			
	表示サイン	インターホン用		1	ヶ所			
	衝突防止シール	H40*W20		35	ヶ所			
	室名・ピクトサイン	W200*D200 t 3アクリル板		40	ヶ所			
	サイン運搬・取付費			1	式			
	カーテン	W4700*H4050 タッセル、防災、1.5倍ヒダ、片開き		8	ヶ所			
	電動カーテンレール	W4700 カーブ		8	ヶ所			
	スイッチ・リモコン	スイッチ1個、リモコン1個	信号増幅器2個	1	式			
	電動部結線			8	ヶ所			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-5	塗装改修工事							
	外部							
壁	DP塗	アルミパネル面、下地調整RB種	B種	115	m2			
	DP塗	アルミルーバー面、下地調整RB種	B種	167	m2			
天井	DP塗	ボード面、素地ごしらえB種	B種	314	m2			
	DP塗	鉄鋼面（エキスパントメタル）	下地調整RB種、B種	44	m2			
	DP塗	鉄鋼面（軒天ルーバー）	B種	47.5	m2			
	浸透性撥水剤塗布	ボード面		173	m2			
縦樋	DP塗	鉄鋼面、下地調整RB種	B種	19	m2			
建具	DP塗	鉄鋼面、下地調整RB種	B種	133	m2			
手摺	DP塗	鉄鋼面、下地調整RB種	B種	151	m2			
鉄骨	DP塗	鉄鋼面（テラス屋根下地）	B種	32	m2			
	内部							
壁	EP-G塗	モルタル面、下地調整RB種	B種	1162	m2			
天井	EP-G塗	モルタル面、下地調整RB種	B種	86.6	m2			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-6	解体工事	※撤去・積込・運搬・処分含む						
	竪樋	SGP100Φ		34.8	m			
	床磁器質タイル	100角		233	m2			
	立上り防水押さえモルタル	t 25		129	m2			
	外部手すり	ST FB9*75 SUS75*24	H800	21	m			
	軒裏t6ケイカル板	アスベスト含有建材レベル3 仕上げのみ		655	m2			
	カーテンレール	アルミ		37.6	m			
	カーテン	W4700*H4050		8	ヶ所			
	t3.8長尺塩ビシート	巾木共		165	m2			
	t2.0長尺塩ビシート	巾木共		100	m2			
	t6.5タイルカーペット	巾木共		528	m2			
	サイン	W200*D200 t 2アクリル		40	ヶ所			
	仕上材撤去	集積・積込・処分共	(混合6m³)	1	式			
	重機回送費			1	式			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-7	電気設備工事							
1-1	電灯設備			1	式			
1-2	コンセント設備			1	式			
1-3	情報通信設備			1	式			
1-4	放送設備			1	式			
1-5	呼出設備			1	式			
1-6	監視カメラ設備			1	式			
1-7	電気時計設備			1	式			
1-8	TV共同受信設備			1	式			
1-9	電動カーテン設備			1	式			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-1	電灯設備							
	電線管	PF16 隠蔽		2	m			
	アウトレットボックス	四角中浅		4	個			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C ころがし		85	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.9mm-1P 管内		2	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.9mm-1P ころがし		26	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.9mm-1P PF管内		2	m			
	照明器具	SP-1		28	台			
	照明器具	SP-2		17	台			
	照明器具	SP-3		4	台			
	照明器具	SP-4 電源装置共		12	台			
	リモコンスイッチ	2L 防滴プレート		1	個			
	プログラムタイマー	年間式 外壁ブラケット用、盤内設置		2	個			
	照明器具 取外し再取付け	ダウンライト		14	台			
	IV電線 撤去	1.6mm×1 管内		300	m			
	照明器具 撤去	ブラケットライト IL40Wx1		10	台			
	照明器具 撤去	ブラケットライト FML18Wx1		25	台			
	照明器具 撤去	フットライト FPL6Wx1		4	台			
	照明器具 撤去	スポットライト FML27Wx1		10	台			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-2	コンセント設備							
	電線管	E25 露出		4	m			
	電線管	PF22 隠蔽		15	m			
	アウトレットボックス	四角中浅		6	個			
	壁貫通補修	機械はつり φ 32mm t150mm		14	箇所			
	防火区画貫通処理材	E25		9	箇所			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内		13	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし		100	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF管内		15	m			
	防水コンセント	2P15Ax1. 接地極、接地端子付		4	個			
	防水コンセント	2P20Ax1. 接地極付引掛けAC250V		2	個			
	電灯分電盤 改造	PL-1A		1	面			
	電灯分電盤 改造	PL-1B		1	面			
	電灯分電盤 改造	PL-1D		1	面			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-3	情報通信設備							
	架空配線引留金具 取外し再取付け			1	箇所			
	小計							
1-4	放送設備							
	電線管	E19 露出		5	m			
	アウトレットボックス	四角中浅		1	個			
	防雨入線カバー			1	個			
	壁貫通補修	機械はつり φ 32mm t150mm		1	箇所			
	床貫通補修	機械はつり φ 32mm t200mm		1	箇所			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内		5	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし		6	m			
	スピーカー	屋外ホーン型、15W		1	個			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-5	呼出設備							
	電線管	PF16 隠蔽		2	m			
	アウトレットボックス	四角中浅		1	個			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内		2	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし		48	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C PF管内		2	m			
	ドアホン親機	カラーモニター付		1	個			
	ドアホン子機	カメラ付		1	個			
	電線管 撤去	PF16 露出		21	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C ころがし		34	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C PF管内		21	m			
	ドアホン親機 撤去			1	個			
	ドアホン子機 撤去			1	個			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-6	監視カメラ設備							
	電線管	G16 露出		21	m			
	配管塗装	G16		21	m			
	プルボックス	200x200x100 SUS製 0.16m2/個		1	個			
	平板塗装	プルボックス200x200x100		1	個			
	同軸ケーブル 引戻し復旧	5C-FB 管内		11	m			
	VVFケーブル 引戻し復旧	1.6mm-2C 管内		11	m			
	監視カメラ 取外し再取付け	屋外型		3	台			
	電線管 撤去	G16 露出		21	m			
	プルボックス 撤去	200x200x100		1	個			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-7	電気時計設備							
	子時計 取外し再取付け	屋外型		1	個			
	小計							
1-8	TV共同受信設備							
	UHFアンテナ 撤去			1	組			
	FMアンテナ 撤去			1	組			
	同上アンテナmast 撤去	50A		1	基			
	BSアンテナ 撤去			1	組			
	同上アンテナmast 撤去	40A		1	基			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-9	電動カーテン設備							
	電線管	E19 露出		12	m			
	プルボックス	200x200x100 鋼板製 0.16m2/個		2	個			
	アウトレットボックス	四角中浅		8	個			
	壁貫通補修	機械はつり φ 32mm t150mm		10	箇所			
	床貫通補修	機械はつり φ 32mm t200mm		2	箇所			
	防火区画貫通処理材	E19		5	箇所			
	防火区画貫通処理材	E25		1	箇所			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内		4	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ころがし		19	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.65mm-3P 管内		15	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.65mm-3P ころがし		146	m			
	ローゼット	6極6芯 露出モジュラー		2	個			
	モジュラープレート	6極6芯 金属プレート		8	個			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-8	機械設備工事							
	エアータオル更新							
	エアータオル			4	台			
	機器取付費			1	式			
	撤去費			1	式			
	ウォシュレット更新							
	ウォシュレット			2	組			
	器具取付費			1	式			
	便座撤去			1	式			
	自動水栓新設							
	自動水栓			2	個			
	既設水栓撤去			1	式			
	換気扇フード	取外し・再取付	150Φ程度	37	ヶ所			
	空調室外機	取外し・再取付		9	ヶ所			
	LPG・接続配管	取外し・再取付		2	ヶ所			
	室外機撤去			5	台			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	【共通仮設工事】							
	仮囲い	メッシュシート 8ヶ月	H2.0m	113	m			
	仮囲い	A型バリケード 8ヶ月		143	m			
	クロスゲート	8ヶ月	W6.0×H1.8m	1	ヶ所			
	交通誘導員	B		20	人日			
	化学物質濃度測定	パッシブ法		1	ヶ所			
	鉄板敷き	運搬共8ヶ月	t 22	450	m2			
	小計							