

令和 8 年度

商工観光課

環境ふれあい施設らくち～の 道路部掘削熱源配管改修工事

金 抜

富山県下新川郡朝日町 舟川新 地内

_____ 円

[illegible]

符号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A. 仮設工事						
	周囲安全設備費	仮設信号機、バリケード等	1.0	式			
	敷鉄板養生費		1.0	式			
	【小 計】						
	B. 道路部撤去・土工事						
	既設道路アスファルト撤去	カッター入共	31.2	m ²			
	同上運搬処分費		1.0	式			
	道路掘削費		25.0	m ³			
	土砂仮置き運搬費		1.0	式			
	既設配管保護コンクリート解体		9.0	m ³			
	同上運搬処分費		1.0	式			
	既設熱源配管撤去		12.0	m			
	同上運搬処分費		1.0	式			
	埋戻し		16.0	m ³			
	残土処分費		1.0	式			
	砕石敷 t = 200	RC アスファルト下 材工共	31.2	m ²			
	復旧アスファルト舗装		31.2	m ²			
	白線復旧		1	式			
	端数処理		1	式			
	【小 計】						

符号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C. 熱源配管保護コンクリート工事						
	砕石敷 t =100	RC 保護コンクリート下 材工共	31.2	m ²			
	型枠組	材工共	12	m ²			
	鉄筋組	材工共	1.0	式			
	コンクリート	Fc=21	9.0	m ³			
	同上打設費		1.0	式			
	端数処理		1.0	式			
	【小 計】						
	D. 熱源配管工事						
	200A SGP-白管 両側フランジ加工管	L=4.0m 接続用部材共	2.0	組			
	同上 片側フランジ加工管	L=4.5m	4.0	組			
	既設接続用ストラブカップリング	200A	4.0	組			
	管固定支持材		1.0	式			
	接続用配管費	吊機械費含む	1.0	式			
	配管保温費 200φ×40mm	耐熱ポリスチレンフォーム＋フィルム	26.0	m			
	配管保温費 端部接続継手部	フランジ部は保温なし	4.0	箇所			
	消耗品・雑材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	【小 計】						

符号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	E. エコポート側配管改修工事						
	既設フェンス取外し再取付	4枚分	1.0	式			
	既設植栽撤去処分		1.0	式			
	植栽部掘削 熱源配管まで	H=1,000	1.0	式			
	土砂運搬仮置き費		1.0	式			
	既設コンクリート構造物撤去	VS側溝2本、歩車道ブロック、擁壁	1.0	式			
	同上運搬処分費		1.0	式			
	既設熱源配管撤去処分		4.0	m			
	熱源配管改修	材工、保温共	8.0	m			
	既設コンクリート構造物復旧	VS側溝2本、歩車道ブロック、擁壁	1.0	式			
	端数処理		1.0	式			
	【小 計】						