

令和 8 年度

朝 日 町

都市構造再編集中支援事業

あさひ未来パークせせらぎ水路整備工事

金抜


富山県 下新川郡 朝日町 平柳 地内

朝日町

1. 工 事 概 要

本工事	
敷地造成工	土工 一式
修景施設整備工	せせらぎ水路底打ち工 一式 自然石積み工 一式
雨水排水設備工	VU350(暗渠排水管) L=3.2m 集水柵 N=3箇所
水替工	ポンプ設置・撤去・排水 一式
園路広場整備工	廃瓦コンクリート舗装 A=241.9m ² 客土舗装 A=611.3m ²
植栽工	こうらい芝 A=611.3m ²
サービス施設整備工	テーブルベンチ N=1基
管理施設整備工	ロープ柵 L=127.6m ボラード N=4基
休養施設組立設置工	四阿 N=1基

位置図



特記仕様書

都市構造再編集集中支援事業

あさひ未来パークせせらぎ水路整備工事

第1条 一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第1編共通編1－1－1－2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

② 工事の全部の施工を一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事書類の簡素化の試行について

1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和8年4月富山県土木）に基づき実施するものとする。

3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第4条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第5条 過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 工事材料の検査

1 本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第8条 コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ (Cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的
1	18	8	25	60 以下	—	B・B	せせらぎ水路底打ち 廃瓦コンクリート舗装 基礎コンクリート 胴込コンクリート 均しコンクリート
2	18	8	40	60 以下	—	B・B	集水桝-16, 集水桝-17 オリフィス桝 基礎コンクリート
3	24	12	25	55 以下	—	B・B	基礎コンクリート(四阿)

第9条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第8条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第10条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第11条 建設リサイクル法の対象建設工事

1 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

3 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・ 再資源化が完了した年月日
- ・ 再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・ 再資源化に要した費用

4 請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 12 条 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時には工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第 13 条 1 日未満で完了する作業の積算

1 「1 日未満で完了する作業の積算」（以下、「1 日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1 日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで 1 日以上作業となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。

4 受注者は、協議に当たって、1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1 日未満積算基準は適用しない。

5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第14条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1 本工事は、週単位の週休2日（現場閉所）に取り組むこととする。

2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和8年4月 富山県土木部）に基づくものとする。

第15条 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えるやすい場所に掲げなければならない。

第16条 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えるやすい場所に掲げなければならない。

第17条 建設発生土

本工事の発生土は片道運搬距離1.5kmの朝日町月山地先にある公共用残土置場に搬出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第18条 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第16条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第17条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第19条 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第20条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 朝日町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-08.08.15(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 10 公園 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
公園整備						Y1901
敷地造成工						Y2A0201
	1		式			工種 第0001号表
修景施設整備工						Y290305
	1		式			工種 第0002号表
雨水排水設備工						Y290302
	1		式			工種 第0003号表
水替工						Y290302
	1		式			工種 第0004号表
園路広場整備工						Y290305
	1		式			工種 第0005号表
植栽工						Y290201
	1		式			工種 第0006号表
サービス施設整備工						Y290305
	1		式			工種 第0007号表

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理施設整備工						Y290305
	1		式			工種 第0008号表
休養施設組立設置工						Y290305
	1		式			工種 第0009号表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
現場管理費計						
工事原価						

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
				式							
工事価格											
消費税等相当額											
				式							
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
				式							
請負対象工事費計											

朝 日 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	210	m3			SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号表
床掘り 土砂 施工方法 標準	86	m3			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0002号表
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満	69	m3			SP2014 0 A=3 施工 第0-0003号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	220	m3			SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=4 施工 第0-0004号表
処分費等					#0044
公共用残土仮置場（搬入）	220	m3			TST13 0
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
せせらぎ底打ち工					V0060 0
	1	式			施工 第0-0005号表
自然石積み工					V0057 0
	1	式			施工 第0-0011号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VU φ 350					V0014 0
	3	m			施工 第0-0015号表
集水桝-16 □1000×1300					V0031 0
	1	箇所			施工 第0-0017号表
集水桝-17 □800×1400					V0032 0
	1	箇所			施工 第0-0020号表
オリフィス桝 2000×1200×1200					V0035 0
	1	箇所			施工 第0-0021号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去					S4801 0
	1	箇所			施工 第0-0022号表
ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ) 作業時排水 8時間／日 0以上 120未満 (m3／h)					S9727 0 A=1, B=1, C=1, E=1, H=1
	20	日			施工 第0-0023号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃瓦コンクリート舗装-1 t =100-150 園路	219	m2			V2007 0 施工 第0-0024号表
廃瓦コンクリート舗装-2 t=70-100 四阿-1	23	m2			V0051 0 施工 第0-0027号表
客土舗装 t=150	611	m2			V0052 0 施工 第0-0029号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
こうらい芝 ベタ張					S6500 0 A=1, B=1, D=1, F=1
	611	m2			施工 第0-0030号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロープ柵 H750 コンバウンドロープ支給	128	m			V0054 0 施工 第0-0034号表
ボラード H450	4	基			V0059 0 施工 第0-0037号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

[illegible]

施 工 内 訳 表

[名 称] 掘削			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] オープンカット		
機械構成比： 44.63%			標準単価： 374.37		
労務構成比： 35.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.94%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ		44.63%		バックホウ	MHB165
特殊運転手		35.43%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		19.94%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	土砂			B=1	オープンカット
C=2	押土 無し			D=1	障害 無し
E=3	5,000m3未満				

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準		
機械構成比： 21.46%			標準単価： 255.58		
労務構成比： 54.31%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 24.23%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ賃料		21.46%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m3	T7279
特殊運転手		54.31%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		24.23%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=1 標準	
C=1 土留方式 無し				D=1 障害 無し	
E=1 割引有り (バックホウ バケット容量0.8m3)					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

SP2014

施工 第0-0003号表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格 2]		
機械構成比： 8.83%			標準単価： 2,130.1		
労務構成比： 82.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	7.40%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8 m ³		T7279
振動ローラ (舗装用)	1.34%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t		T7422
タンパ賃料	0.09%		タンパ及びランマ 東京単価 運転質量60～80 kg級		T7285
普通作業員	40.30%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.38%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	15.75%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	8.61%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.13%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 E=1	最大埋戻幅1m以上4m未満 割引有り (振動ローラ ハンドガイド式 0.5～0.6t)		D=1 F=1	割引有り (バックホウ バケット容量0.8m ³) 割引有り (タンパ 及びランマ 通称60～80kg級)	

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 42.89%			標準単価： 577.44			
労務構成比： 41.78%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 15.33%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		42.89%		ダンプトラック		M1450
一般運転手		41.78%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		15.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 標準				B=1 バックホウ バケット容量0.8m3		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し		
E=4 1.5km以下						

V0060

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0018

[名 称] せせらぎ底打ち工 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
底打ち基礎工 t=100-70-10-100	58.8		m2					V0058 施工 第0-0006号表
ゴロタ石 φ100内外 黒部川産	6.0		m3					W0001
土砂等運搬 標準 硬岩	6.0		m3					SP2002 施工 第0-0010号表
ゴロタ石敷設 洗い出し仕上げ 自然石、モルタル含む	58.8		m ²					W0001
単位当り	1		式					

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 底打ち基礎工						100	m2	当り
[規格 1] t=100-70-10-100						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	100		m2					SP2030 施工 第0-0007号表
遮水シート張	240		m2					SP2042 施工 第0-0008号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	7		m3					SP2082 施工 第0-0009号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0020

[名 称] 基礎砕石			[規格 2]		
[規格 1] 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			標準単価 :		
機械構成比 : 5.11%			1,318.2		
労務構成比 : 79.15%			m2 当り		
材料構成比 : 15.74%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.08%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m ³		T7279
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	16.10%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.92%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	10.65%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.06%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 遮水シート張			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 12.85%			材料構成比： 87.15%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 3,210.3		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			7.51%		普通作業員 東京単価			R2006
土木一般世話役 一般施工			2.01%		土木一般世話役 東京単価			R2008
その他(労務)					その他(労務)			ER009
遮水シート			87.15%		遮水シート 東京単価 厚 1. 0 + 1 0. 0 mm			T0005
積算単価					積算単価			EP001
A=1 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)								

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0023

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 32,152		
労務構成比： 28.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.92%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.34%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%	71.23%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 硬岩		
機械構成比： 44.70%			標準単価： 3,268.5		
労務構成比： 40.45%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.85%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		44.70%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		40.45%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.85%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準			B=3 バックホウ バケット容量0.45m3		
C=3 硬岩			D=1 DID区間 無し		
I=10 13.5km以下					

V0057

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0025

[名 称] 自然石積み工 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
自然石 φ1000内外 黒部川産	25		個			W0001		
自然石 φ750内外 黒部川産	50		個			W0001		
自然石 φ500内外 黒部川産	120		個			W0001		
土砂等運搬 標準 硬岩	31.9		m3			SP2002	施工 第0-0010号表	
堰工 せせらぎ水路	1		箇所			V0056	施工 第0-0012号表	
自然石積み設置 目地詰含む	73.2		m			W0001		
ラフテレーンクレーン賃料	10		日間			S5327	施工 第0-0014号表	
単位当り	1		式					

朝 日 町

V0056

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0026

[名 称] 堰工 [規格 1]						10	箇所	当り
[規格 2] せせらぎ水路								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	7.9	m2			SP2030 施工 第0-0007号表			
遮水シート張	14	m2			SP2042 施工 第0-0008号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.08	m3			SP2082 施工 第0-0009号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.9	m2			SP2084 施工 第0-0013号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.52	m3			SP2082 施工 第0-0009号表			
水落石 自然石 φ 350内外 黒部川産	30	個			W0001			
水落石 自然石 φ 500内外 黒部川産	10	個			W0001			
滝添石 自然石 φ 800内外 黒部川産	10	個			W0001			
滝添石 自然石 φ 850内外 黒部川産	10	個			W0001			
石組工 目地詰含む	10	箇所			W0001			
土砂等運搬 標準 硬岩	7.2	m3			SP2002 施工 第0-0010号表			
合計	10	箇所						

朝 日 町

施工内訳表

頁0-0027

箇所 当り

[illegible]

朝 日 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0028

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,653		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		46.74%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.15%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.42%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施工内訳表

頁0-0029

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] VUφ350 [規格1]						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
砂 (細目・荒目)	4.5	m3			T4041			
暗渠排水管据付 直管 呼び径 200～400mm	10.0	m			SP2057	施工 第0-0016号表		
合計	10	m						
単位当り	1	m						

SP2057

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0031

[名 称] 暗渠排水管据付			1 m 当り		
[規格 1] 直管			[規格 2] 呼び径 200～400mm		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 16.42%	材料構成比： 83.58%	市場単価構成比： 0.00%
			標準単価：		5,329.7
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
普通作業員		11.56%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		4.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
硬質塩化ビニール管 VU350mm JIS K 6741		83.58%		暗渠排水管 東京単価 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	T1660
積算単価				積算単価	EP001
A=1 D=2	据付 200～400mm			B=1 F=21 直管 硬質塩ビ管 V U 350mm	

V0031

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0032

[名 称] 集水桝-16 [規格 1] □1000×1300						10	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	22.5		m2			SP2030	施工	第0-0018号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	12.54		m3			SP2082	施工	第0-0019号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	139.2		m2			SP2084	施工	第0-0013号表
足掛金物 W=300 先付けタイプ	30		個			W0001		
グレーチング蓋 □1000 T-2 細目 2枚割り	10		組			W0001		
合計	10		箇所					
単位当り	1		箇所					

朝 日 町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0033

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.62%			標準単価： 1,458.6		
労務構成比： 71.52%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.59%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m ³		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.41%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.48%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.59%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	19.25%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.58%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

[illegible]

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0035

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 32,152		
労務構成比： 28.77%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.23%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
普通作業員		12.92%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		7.34%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		6.55%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%		71.23%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	T3973
積算単価				積算単価	EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物				B=4 人力打設	
C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60%				E=2 一般養生	
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし	

朝 日 町

V0032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0036

[名 称] 集水桝-17 [規格 1] □800×1400						10	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	16.9	m2				SP2030	施工	第0-0018号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	12.56	m3				SP2082	施工	第0-0019号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	124.0	m2				SP2084	施工	第0-0013号表
足掛金物 W=300 先付けタイプ	30	個				W0001		
グレーチング蓋 □800 T-2 細目 2枚割り	10	組				W0001		
水門 簡易スルゲート SUS製 W500×H400 正水圧 四方ゴム水密 アンカー固定仕様	10	基				W0001		
合計	10	箇所						
単位当り	1	箇所						

施 工 内 訳 表

[名 称] オリフィス桧						10	箇所	当り
[規格 1] 2000×1200×1200						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基礎碎石 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	41.3		m2				SP2030	施工 第0-0018号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	19.88		m3				SP2082	施工 第0-0019号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	194.4		m2				SP2084	施工 第0-0013号表
足掛金物 W=300 先付けタイプ	20		個				W0001	
グレーチング蓋 2000×1200 T-2 普通目 3枚割	10		組				W0001	
合計	10		箇所					
単位当り	1		箇所					

施 工 内 訳 表

[名 称] ポンプ設置・撤去 [規格1]						1	箇所	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1		箇所					
A=1 割引有り（バックホウ クレーン付 0.8m3 2.9t吊）								

施 工 内 訳 表

[名 称] ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ)			1 日 当り		
[規格1] 作業時排水 8時間/日			[規格2] 0以上 120未満 (m3/h)		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
工事用水中モータポンプ運転 (賃料) 作業時排水 0m3/h以上 120m3/h未満		日			S1900
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 (機-16)		日			S1756
諸雑費		%			#09 ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等
※※単位当り※※	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 10m H=1 割引有り(発動発電機 ディーゼルエンジン37/45kVA			B=1 0以上 120未満 (m3/h) E=1 割引有り(工事用水中ポンプ		200mm 全揚程10m

施 工 内 訳 表

[名 称] 廃瓦コンクリート舗装-1						100	m2	当り
[規格1] t =100-150						[規格2] 園路		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100		m2			SP4002	施工	第0-0025号表
廃瓦コンクリート 18-8-25 t =100 表面ハケ引き仕上げ	100		m2			W0001		
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2			T3465		
舗装版切断 コンクリート舗装版	25		m			SP4028	施工	第0-0026号表
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0041

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.81%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.47%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.46%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.20%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	3.00%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.68%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.09%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.55%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0042

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=150 全仕上り厚 (mm)				B=1 1層施工	
C=3 再生碎石 RC-40				D=1 割引有り (マカダムローラ 質量10 t)	
E=1 割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] コンクリート舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 12.54%			標準単価： 1,322		
労務構成比： 51.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 36.13%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
コンクリートカッタ		8.53%		コンクリートカッタ	M2001
その他 (機械)				その他 (機械)	EK009
特殊作業員		17.57%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		9.50%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		7.86%		普通作業員 東京単価	R2006
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm		32.44%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径 1 8 インチ	T3670
ガソリン JIS2号レギュラ		2.51%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1 15cm以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 廃瓦コンクリート舗装-2					100	m2	当り
[規格 1] t=70-100					[規格 2] 四阿-1		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100		m2			SP4002	施工 第0-0028号表
廃瓦コンクリート 18-8-25 t =70 表面ハケ引き仕上げ	100		m2			W0001	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0045

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			標準単価： 1,337.9		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88% 市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.81%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.47%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.46%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.20%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	3.00%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.68%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.09%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.55%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0046

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=100	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

施工内訳表

頁0-0047

朝 日 町

S6500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0048

[名 称] こうらい芝						100	m2	当り
[規格1] ベタ張						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
土木一般世話役 一般施工			人					R2008
造園工			人					R2047
普通作業員			人					R2006
芝(こうらい芝)	100.00		m2					T3850
目土	2.70		m3					TD082
諸雑費	1		式					#90
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 こうらい芝 C=0 目地張 芝面積 (m2) F=1 芝串の必要無				B=1 ベタ張 D=1 植栽割増なし				

V0053

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0049

[名 称] テーブルベンチ [規格 1]						10	基	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	9.8	m2				SP2030	施工	第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.67	m3				SP2082	施工	第0-0032号表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.3	m2				SP2084	施工	第0-0033号表
テーブル 1237×615×700 アンカー含む 材工共	10	基				W0001		
ベンチ 1237×407×400 アンカー含む 材工共	20	基				W0001		
合計	10	基						
単位当り	1	基						

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0050

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 小型構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 38,619		
労務構成比： 41.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 58.76%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
普通作業員		22.34%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.14%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊作業員		7.74%		特殊作業員 東京単価	R2005
その他(労務)				その他(労務)	ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	T3973
積算単価				積算単価	EP001
A=2 小型構造物				B=4 人力打設	
C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60%				E=2 一般養生	
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし	

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0051

[名 称] 型枠			[規格 2] 小型構造物			1	m2	当り
[規格 1] 一般型枠			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 9,646.5		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
型枠工		44.38%		型わく工 東京単価			R2030	
普通作業員		30.83%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		11.75%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物				

V0054

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0052

[名 称] ロープ柵 [規格1] H750						100	m	当り
[規格2] コンバウンドロープ支給								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	8.2		m2				SP2030	施工 第0-0007号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.41		m3				SP2082	施工 第0-0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.7		m2				SP2084	施工 第0-0035号表
モルタル材料	0.1		m3				S7820	施工 第0-0036号表
コンクリートベース □250×250	66.7		個				W0001	
基礎ブロック設置	66.7		基				W0001	
支柱 φ100×1000 コンクリート製擬木	66.7		本				W0001	
支柱建込	66.7		基				W0001	
ロープ設置 材料含まず(材料支給)	200		m				W0001	
合計	100		m					
単位当り	1		m					

朝 日 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0053

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 5,387.9		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		58.85%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.89%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		6.01%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

S7820

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0054

[名 称] モルタル材料						1	m3	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	0.53		t					T3265
砂 (細目・荒目)	1.05		m3					T4041
＊＊単位当り＊＊	1		m3					
A=1 普通								

施 工 内 訳 表

[名 称] ボラード						10	基	当り
[規格 1] H450						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	1.2		m2				SP2030	施工 第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.16		m3				SP2082	施工 第0-0038号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5		m2				SP2084	施工 第0-0033号表
ボラード H450 材工共	10		基				W0001	
合計	10		基					
単位当り	1		基					

施 工 内 訳 表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 38,619		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.24%			材料構成比： 58.76%		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.34%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.14%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.74%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2	小型構造物			B=4	人力打設			
C=6	高炉18－ 8－25 W/C≤60%			E=2	一般養生			
G=2	現場内小運搬 無し			L=1	生コン小型車割増なし			

V0055

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

頁0-0057

[名 称] 四阿-1 [規格1] □3500×2950						1	基	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	3.2		m2			SP2030	施工	第0-0007号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.13		m3			SP2082 均しコンクリート	施工	第0-0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3		m2			SP2084	施工	第0-0035号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.26		m3			SP2082 基礎コンクリート	施工	第0-0040号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.8		m2			SP2084	施工	第0-0033号表
鉄筋工 組立 一般構造物	7.7		kg			S5330	施工	第0-0041号表
鉄筋工 組立 一般構造物	37.8		kg			S5330	施工	第0-0044号表
モルタル材料	0.01		m3			S7820	施工	第0-0036号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.09		m3			SP2082	施工	第0-0009号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.9		m2			SP2084	施工	第0-0013号表
モルタル材料	0.02		m3			S7820	施工	第0-0036号表
四阿 □3500×H 2950 積雪1.5m仕様 テーブル・ベンチ含む 運搬費含む	1		基			W0001		

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 四阿-1						1	基	当り
[規格1] □3500×2950						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
組立据付費	1		基				W0001	
ラフテレーンクレーン賃料	1		日間				S5327	施工 第0-0046号表
単位当り	1		基					

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号表

頁0-0059

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物			基礎コンクリート					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.24%			材料構成比： 58.76%		
			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 38,619		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員		22.34%		普通作業員 東京単価				R2006
土木一般世話役 一般施工		9.14%		土木一般世話役 東京単価				R2008
特殊作業員		7.74%		特殊作業員 東京単価				R2005
その他(労務)				その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉24-12-25 W/C≤55%		58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				TC025
積算単価				積算単価				EP001
A=2 C=15 G=2	小型構造物 高炉24-12-25 W/C≤55% 現場内小運搬 無し			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし			

朝 日 町

施工内訳表

頁0-0060

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋組立 [規格1] 一般構造物						1000	kg	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
鉄筋工		人			R2033			
普通作業員		人			R2006			
ラフテレーンクレーン賃料		日			S5327	施工 第0-0043号表		
諸雑費		%			#09			
合計	1,000	kg						
単位当り	1	kg						
A=1 一般構造物 C=0 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			B=2 SD295 D13 D=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型 25t)					

施工内訳表

頁0-0062

朝 日 町

施工内訳表

頁0-0063

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋組立 [規格1] 一般構造物						1000	kg	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
鉄筋工		人			R2033			
普通作業員		人			R2006			
ラフテレーンクレーン賃料		日			S5327	施工 第0-0043号表		
諸雑費		%			#09			
合計	1,000	kg						
単位当り	1	kg						
A=1 一般構造物 C=0 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			B=1 SD295 D10 D=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型 25t)					

施工内訳表

頁0-0065

朝 日 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0066

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
2	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
3	MHB165	190			バックホウ	掘削積込機損料
4	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
5	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
6	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
7	R2006	12			普通作業員	普通作業員
8	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
9	R2015	19			一般運転手	一般運転手
10	R2030	29			型枠工	型枠工
11	R2033	17			鉄筋工	鉄筋工
12	R2047	13			造園工	造園工
13	T1660	167		3. 03	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
14	T3002	66			軽油	軽油
15	T3004	65			ガソリン	ガソリン
16	T3265	85		0. 0837	セメント(普通ポルトランド)	セメント(袋物)
17	T3465	182		219	溶接金網(線径6mm)	その他舗装材
18	T3670	198		0. 5475	ダイヤモンドブレード	消耗品費
19	T3850	45		611	芝(こうらい芝)	野芝、芝
20	T3973	92		5. 0959	生コンクリート	生コン 180kg
21	T4041	50		1. 5159	砂	砂
22	T4090	52		10. 9063	再生砕石	クラッシュラン
23	T4090	52		0	再生砕石	クラッシュラン
24	T4090	52		0	再生砕石	クラッシュラン
25	T7084	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
26	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
27	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
28	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
29	T7285	44			タンバ賃料	建設機械賃料
30	T7377	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
31	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
32	T7422	44			振動ローラ(舗装用)	建設機械賃料
33	T7484	44			工事用水中ポンプ	建設機械賃料
34	TC003	92		5. 5471	生コンクリート	生コン 180kg
35	TC025	94		1. 3356	生コンクリート	生コン 240kg
36	TD082	54		16. 497	目土	石材

機 労 材 集 計 表

頁0-0067

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TST13	189		220	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
38	WXXXX	966				
39	WXXXX	968				

数量総括表

工事名： あさひ未来パークせせらぎ水路整備工事

施設名： あさひ未来パーク

種別： 公園

施工箇所： 朝日町 平柳 地内

NO. 1

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	規格等	備考
本工事費							
	公園整備						
		敷地造成工					
			バックホ掘削	m3	211.5	BF0.6m3、粘性土、ルース	
			床掘り	m3	85.8	土砂 標準	
			埋戻し	m3	69.0	最大埋め戻幅1m以上4m未満	
			土砂等運搬	m3	220.7	D=1.5km以下 85.8-(211.5+69.0)/0.9	
		公共用残土仮置場		m3	220.7	朝日町 月山 地内	
	修景施設整備工						
		せせらぎ底打ち工		式	1.0	t=100-70-10-100 自然石(φ100内外)黒部川産 洗い出し仕上げt=100 30.9m2+27.9m2	
		自然石積み工		式	1.0	自然石(φ500内外～φ1000内外)黒部川産 堰工含む ラフテレンクレーン 10日間	
	雨水排水設備工						
		VU350		m	3.2	暗渠排水管据付	
		集水桝-16		箇所	1.0	□1000×1300 グレーチング T-2 細目 2枚割	
		集水桝-17		箇所	1.0	□800×1400 グレーチング T-2 普通目 2枚割 水門SUS製 W500×H400	
		オアシス桝		箇所	1.0	2000×1200×1200 グレーチング T-2 普通目 3枚割	
	水替工						
		ポンプ設置・撤去		箇所	1.0		
		ポンプ排水工		日	20.0	作業時排水(0以上120未満(m3/h))	
	園路広場整備工						
		廃瓦コンクリート舗装-1		m2	218.5	t=100-150	
		廃瓦コンクリート舗装-2		m2	23.4	t=70-100	
		客土舗装		m2	611.3	t=150 314+90.7+206.6	
	植栽工						
		こうらい芝		m2	611.3	ベタ張 314+90.7+206.6	
	サービス施設整備工						
		テーブルベンチ		基	1.0	テーブル1237×615×700 アンカ-含む ベンチ1237×407×400 アンカ-含む	
	管理施設整備工						
		ロープ柵		m	127.6	H750 コンクリート製擬木 コンパウンドロープ支給 51.5+45.1+31.0	
		ボラード		基	4.0	H450	
	休養施設組立設置工						
		四阿-1		基	1.0	□3500×2950 積雪1.5m仕様 テーブル・ベンチ含む ラフテレンクレーン 1日間	