

令和 8 年度

朝 日 町

社会資本整備総合交付金事業

町道不動堂殿町線道路改良工事

金抜


富山県 下新川郡 朝日町 不動堂 地内

朝日町

1. 工 事 概 要

道路改良	L=100.4m
土工	掘削 一式 路体盛土 V=120.0m 法面整形 A=150.0m ² 路床盛土 V=110.0m ³ 安定処理工 A=575.0m ²
構造物撤去工	舗装版切断 L=26.0m 舗装版破碎 A=454.0m ² 殻運搬 V=23.0m ³
構造物工	ボックスカルバート L=6.0m 巻立工 N=2.0箇所
舗装工	下層路盤 A=680.0m ² 上層路盤 A=670.0m ² 表層 A=637.0m ²
区画線工	区画線工 一式
施設工	標識 N=1.0基 視線誘導 N=2.0本 ガードレール 一式 線形誘導標 N=1.0箇所

位置図



特 記 仕 様 書

社会資本整備総合交付金事業
町道不動堂殿町線道路改良工事

第1条 一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第1編共通編1－1－1－2第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

- ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
- ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
- ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事書類の簡素化の試行について

1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和8年4月富山県土木）に基づき実施するものとする。

3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第4条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第5条 過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 工事材料の検査

1 本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第8条 コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ (Cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメント の種類	使用目的
1	18	8	40	60 以下	—	B・B	基礎コンクリート 巻立工
2							
3							

第9条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第8条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第10条 公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第11条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるもの

とする。

- ・ 再資源化が完了した年月日
- ・ 再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・ 再資源化に要した費用

4 請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第12条 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成后10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額500万円以上2500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第13条 1日未満で完了する作業の積算

1 「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。

4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第14条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

1 本工事は、週単位の週休2日（現場閉所）に取り組むこととする。

2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和8年4月 富山県土木部）に基づくものとする。

第15条 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見える場所に掲げなければならない。

第16条 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見える場所に掲げなければならない。

第17条 建設発生土

本工事の発生土は片道運搬距離2.7kmの朝日町月山地先にある公共用残土置場に搬出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第18条 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第16条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第17条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第19条 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第20条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	0001 朝日町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-08.07.20(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1601	
道路土工										Y260103	
		1		式						工種 第0001号表	
構造物撤去工										Y260112	
		1		式						工種 第0002号表	
構造物工										Y260109	
		1		式						工種 第0003号表	
舗装工										Y260202	
		1		式						工種 第0004号表	
区画線工										Y260211	
		1		式						工種 第0005号表	
施設工										Y260213	
		1		式						工種 第0006号表	
直接工事費											

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)											
					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
現場管理費計					式						
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					式						
消費税等相当額											
					式						

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
				式							
請負対象工事費計											

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工						Y36010301
掘削						Y4601030104
			式			
	掘削 土砂 表土剥取	52	m3			SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0001号表
	掘削 土砂 オープンカット	110	m3			SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0002号表
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	58	m3			SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=6 施工 第0-0003号表
	処分費等					#0044
	公共用残土仮置場（搬入）	58	m3			TST13 0
路体(築堤)盛土						Y4601030205
			式			
	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	140	m3			SP2007 0 A=1, B=1 施工 第0-0004号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 泊駅南土地区画整理事業より搬出	140	m3			SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=6 施工 第0-0003号表
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	120	m3			SP2004 0 A=2 施工 第0-0005号表
法面整形 盛土部 法面締固め 有り	150	m2			SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0006号表
路床盛土		式			Y4601030305
路床盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工数量	110	m3			SP2005 0 A=2 施工 第0-0007号表
安定処理 スレ`ライ` 混合深さ 0.6mを超え1m以下 セメント系固化材 特殊土用	575	m2			SP2026 0 A=1, C=2, D=16.5, E=1, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0008号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
構造物取壊し		式			Y4601120216
舗装版切断 アスファルト舗装版	26	m			SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0009号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式			S5099 0 A=1, B=0.05, C=26, E=60 施工 第0-0010号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し	454	m2			SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1, H=1 施工 第0-0011号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	23	m3			SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=4 施工 第0-0012号表
処分費等					#0044
アスファルト廃材処理費	23	m3			TAK03 0
As舗装切断排水	0.1	m3			TAC02 0

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吐口工					Y36010906
吐口工		式			Y4601090501
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25	6	m			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23 施工 第0-0013号表
巻立工	2	箇所			V2001 0 施工 第0-0014号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y36020203
舗装工						Y4602020301
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm						SP4002 0 A=200, B=1, C=3, D=1
		680	m2			施工 第0-0018号表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm						SP4004 0 A=2, D=100, E=1, H=1, J=1, N=1
		670	m2			施工 第0-0019号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=3, E=5, G=1, I=1, K=1, M=1, N=1
		637	m2			施工 第0-0020号表
単位当り						
		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					Y36020601
溶融式区画線		式			Y4602060101
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm 車道外側線	220	m			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0021号表
区画線工（溶融式・手動） 破線 15cm 中央線	45	m			SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0022号表
区画線工（溶融式・手動） 破線 15cm ドットライン	10	m			SS002 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0023号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全施設工					Y36020605
道路付属物工					Y4602060501
		式			
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む） 201-A カブセルブリス™1.3倍 高リブ アルミハント®φ76.3用2個含む	1	基			SS110 0 A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=1, H=2 施工 第0-0024号表
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式 Uバンド含む	1	基			SS116 0 B=3, C=1, D=1 施工 第0-0025号表
道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用 市場単価方式 土中建込 片面 反射体数1個	2	本			SS141 0 A=3, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2 施工 第0-0026号表
ガードレール設置 セーフティガードタイプ GR-C3-2E+P3-1.1 土中用 白色 3m	1	式			V1001 0 施工 第0-0027号表
線形誘導表示板	1	箇所			V1002 0 施工 第0-0028号表
単位当り	1	式			

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0013

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂			[規格2] 表土剥取			1	m3	当り
機械構成比： 42.72%			労務構成比： 37.91%			材料構成比： 19.37%		
市場単価構成比： 0.00%			標準単価：			331.59		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			備 考
バックホウ			42.72%		バックホウ			MHS165
特殊運転手			37.91%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002
軽油 (パトロール)			19.37%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002
積算単価					積算単価			EP001
A=1 土砂 C=2 押土 無し E=3 5,000m3未満					B=1 オープンカット D=1 障害 無し			

SP2001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 掘削			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] オープンカット		
機械構成比： 42.72%			標準単価： 331.59		
労務構成比： 37.91%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.37%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ		42.72%		バックホウ	MHS165
特殊運転手		37.91%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		19.37%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	土砂			B=1	オープンカット
C=2	押土 無し			D=1	障害 無し
E=3	5,000m3未満				

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 44.67%			標準単価： 758.59			
労務構成比： 40.44%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 14.89%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		44.67%		ダンプトラック		M1450
一般運転手		40.44%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 標準				B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し		
E=6 3.0km以下						

SP2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0016

[名 称] 積込 (ルーズ)			1 m3 当り		
[規格 1] 土砂			[規格 2] 土量50,000m3未満		
機械構成比： 42.39%			労務構成比： 38.74%	材料構成比： 18.87%	市場単価構成比： 0.00%
			標準単価： 240.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ		42.39%		バックホウ	MHB111
特殊運転手		38.74%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		18.87%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=1 土量50,000m3未満	

施 工 内 訳 表

[名 称] 路体（築堤）盛土			1 m3 当り		
[規格 1] 2.5m以上4.0m未満			[規格 2]		
機械構成比： 15.30%			標準単価： 857.6		
労務構成比： 76.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.54%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ賃料：クローラ型				バックホウ（クローラ型）	
[後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		8.01%		東京単価 [後方超小旋回型]	T7245
				山積0.28m3 (平積0.2m3)	
振動ローラ賃料		7.29%		振動ローラ（舗装用）	T7284
				東京単価 [搭乗・コンバインド式]	
				質量3～4t	
特殊運転手		67.28%		運転手（特殊）	R2002
				東京単価	
普通作業員		8.88%		普通作業員	R2006
				東京単価	
軽油		8.54%		軽油	T3002
(パトロール)				東京単価	
				パトロール給油	
積算単価				積算単価	EP001
A=2	2.5m以上4.0m未満			E=1	割引有り（バックホ 後方超小旋回 山0.28m3）
F=1	割引有り（振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t）				

施 工 内 訳 表

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格 1] 盛土部			[規格 2] 法面締固め 有り		
機械構成比： 11.64%			標準単価： 729.97		
労務構成比： 76.42%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 11.94%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ賃料		11.64%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	T7279
普通作業員		31.34%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊運転手		28.10%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
土木一般世話役 一般施工		16.98%		土木一般世話役 東京単価	R2008
軽油 (パトロール)		11.94%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	盛土部			B=1	法面締固め 有り
C=2	現場制約 無し			D=1	軽質土、砂及び砂質土、粘性土
E=1	割引有り (バックホウ 山0.8m ³)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 路床盛土			[規格2] 施工数量		
[規格1] 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			標準単価		
機械構成比： 15.27%			901.19		
労務構成比： 76.30%					
材料構成比： 8.43%					
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
振動ローラ賃料			振動ローラ (舗装用)		
7.65%			東京単価 [搭乗・コンバインド式]		
			質量3～4 t		
T7284					
バックホウ賃料：クローラ型			バックホウ (クローラ型)		
[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)			東京単価 [後方超小旋回型]		
7.62%			山積0.28m3 (平積0.2m3)		
T7245					
特殊運転手			運転手 (特殊)		
67.85%			東京単価		
R2002					
普通作業員			普通作業員		
8.45%			東京単価		
R2006					
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
8.43%			パトロール給油		
T3002					
積算単価			積算単価		
EP001					
A=2 2.5m以上4.0m未満			E=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.28m3)		
F=1 割引有り (振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 安定処理			1 m2 当り		
[規格 1] スタビライザ			セメント系固化材 特殊土用		
機械構成比： 24.27%			標準単価： 1,742.8		
労務構成比： 15.39%					
材料構成比： 60.34%					
市場単価構成比： 0.00%					
混合深さ 0.6mを超え1m以下					
代表機 労 材 規 格			代表機 労 材 規 格(東京地区)		
構成比			単価(東京地区)		
単 価			備 考		
スタビライザ			スタビライザ		
22.56%			MHH612		
バックホウ賃料			バックホウ (クローラ型)		
0.69%			東京単価 [クレーン機能付]		
			山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値)			ブルドーザ		
湿地7t級			東京単価		
0.54%			[湿地] 7 t 級		
T7420					
その他(機械)			その他(機械)		
			EK009		
特殊運転手			運転手 (特殊)		
9.02%			東京単価		
R2002					
普通作業員			普通作業員		
3.96%			東京単価		
R2006					
土木一般世話役			土木一般世話役		
一般施工			東京単価		
2.41%			R2008		
セメント系固化材 (特殊土用)			セメント系固化材		
土質安定処理用 フレコンパック			東京単価 特殊土用		
58.48%			フレコン・1 t パック (標準数量5.25t)		
T3214					
軽油			軽油		
(パトロール)			東京単価		
1.86%			パトロール給油		
T3002					
積算単価			積算単価		
			EP001		
A=1 スタビライザ			C=2 0.6mを超え1m以下		
D=16.5 固化材100m2当り使用量(t/100m2)			E=1 混合回数 1回		
F=1 セメント系固化材 (特殊土用)			H=1 割引有り (バックホウ クレーン付 山0.45m3 2.9t吊)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 安定処理			1 m2 当り		
[規格 1] スタビライザ			セメント系固化材 特殊土用		
機械構成比： 24.27%			標準単価： 1,742.8		
労務構成比： 15.39%					
材料構成比： 60.34%					
市場単価構成比： 0.00%					
[規格 2] 混合深さ 0.6mを超え1m以下					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
I=1 割引有り (ブルドーザ 湿地 7t級)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			1 m 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]		
機械構成比： 15.05%			標準単価： 700.44		
労務構成比： 58.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 26.52%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
コンクリートカッタ		10.24%		コンクリートカッタ	M2001
その他 (機械)				その他 (機械)	EK009
特殊作業員		19.96%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		10.88%		土木一般世話役 東京単価	R2008
普通作業員		8.92%		普通作業員 東京単価	R2006
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.39%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径 1 8 インチ	T3670
ガソリン JIS2号レギュラ		2.81%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下	

施工内訳表

頁0-0023

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.85%			標準単価： 217.37		
労務構成比： 81.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 5.91%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (		12.85%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)	T7255
土木一般世話役 一般施工		29.54%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		27.52%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.18%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		5.91%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下
F=1	積込作業 有り			H=1	割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)

施 工 内 訳 表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 44.05%			標準単価: 2,923.5		
労務構成比: 39.87%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.08%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
ダンプトラック		44.05%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		39.87%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.08%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1	舗装版破碎 DID区間 無し			B=3 J=4	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 6.5km以下

SP2056

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0026

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 2.0m/個			[規格2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25		
機械構成比: 6.02%			標準単価: 64,826		
労務構成比: 20.77%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 73.21%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.69%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		T7086
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	4.70%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.39%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ボックスカルバート	73.21%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=3 2.0m/個		
C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
G=23 その他規格			I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 巻立工 [規格 1]						1	箇所	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	0.38		m2			SP2030 施工 第0-0015号表		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.13		m2			SP2084 施工 第0-0016号表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.13		m3			SP2082 施工 第0-0017号表		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		箇所					

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0028

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.78%			標準単価： 1,407.6		
労務構成比： 70.31%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 24.91%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.75%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	33.80%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.27%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.24%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.52%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	20.46%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.42%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

朝 日 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0030

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 均しコンクリート		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 5,104.7		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		58.78%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		19.90%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		6.07%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=5 均しコンクリート	

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0031

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		12.85%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		7.30%		特殊作業員 東京単価	R2005
土木一般世話役 一般施工		6.58%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≦60%		71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	T3973
積算単価				積算単価	EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物				B=4 人力打設	
C=7 高炉18－ 8－40 W/C≦60%				E=2 一般養生	
G=2 現場内小運搬 無し				L=1 生コン小型車割増なし	

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0032

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33%			材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.95%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	2.95%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.21%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

朝 日 町

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0034

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚100mm			[規格2]		
機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	7.99%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	1.00%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t	0.99%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	5.97%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.32%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	4.37%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M30	47.84%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4050
軽油 (パトロール)	3.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0035

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			[規格 2]		
機械構成比： 11.57%			標準単価： 637.83		
労務構成比： 37.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 51.35%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=100	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=1	粒度調整碎石 M-30
J=1	全ての費用			N=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)
P=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)				

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0036

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価 :		
機械構成比 : 1.38%			労務構成比 : 10.17%		
材料構成比 : 88.45%			市場単価構成比 : 0.00%		
標準単価 :			1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13 t	0.14%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.06%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	80.70%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

朝 日 町

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0037

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1			m2	当り
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]				
機械構成比： 1.38%			労務構成比： 10.17%			材料構成比： 88.45%	
						市場単価構成比： 0.00%	
						標準単価： 1,808.7	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)		0.49%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=3	プライムコート PK-3		
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用		
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシュ ホール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)		
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)			N=1	アスファルト合材小口割増なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)					1000	m	当り
[規格 1] 実線 15cm					[規格 2] 車道外側線		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00	m			TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用		25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計		1,000	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)			B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色		
H=2 J=1	ペイント厚1.5mm 供用区間			I=1	排水性舗装以外		

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)					1000	m	当り
[規格 1] 破線 15cm		[規格 2] 中央線					
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間		1, 000. 00		m			TL413
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570. 00		kg			T3704
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25. 00		kg			T3691
プライマー 接着用		25. 00		kg			T3692
軽油 (パトロール)				L			T3002
諸雑費				%			#01
合計		1, 000		m			
単位当り		1		m			
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)				B=2 D=1 G=1	破線 時間的制約無し 白色	
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間				I=1	排水性舗装以外	

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)					1000	m	当り
[規格 1] 破線 15cm					[規格 2] ドットライン		
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無 昼間		1,000.00	m			TL413	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号		570.00	kg			T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号		25.00	kg			T3691	
プライマー 接着用		25.00	kg			T3692	
軽油 (パトロール)			L			T3002	
諸雑費			%			#01	
合計		1,000	m				
単位当り		1	m				
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)			B=2 D=1 G=1	破線 時間的制約無し 白色		
H=2 J=1	ペイント厚1.5mm 供用区間			I=1	排水性舗装以外		

施工内訳表

頁0-0041

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)						1	基	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] Uバンド含む					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00		基					TS959
標識板材料費	1.00		基					TD271
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		基					
B=3 2基以下 D=1 標準（昼間）				C=1	時間的制約なし			

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路付属物設置工（視線誘導標設置）SP併用						1	本	当り
[規格1] 市場単価方式			[規格2] 土中建込 片面 反射体数1個					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
視線誘導標 土中（2段） 片面反射 φ100以下 反射体数 1個	1.00		本			TH733		
視線誘導標 加算額、さや管	1.00		本			TH748		
＊＊単位当り＊＊	1		本					
A=3 土中建込 片面 反射体数1個 C=1 時間的制約無 E=1 標準タイプ				B=3 10本未満 D=1 標準（昼間） F=2 さや管				

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0044

[名 称] ガードレール設置 [規格1] セーフティガードタイプ						1	式 当り
[規格2] GR-C3-2E+P3-1.1							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
2 m レール	1	枚			W0001		
袖レール	2	個			W0001		
土中用支柱	2	本			W0001		
耐雪型ブラケット	2	個			W0001		
ボルト・ナット M20×145	2	個			W0001		
ボルト・ナット M16×35	12	個			W0001		
上段ビーム 3m分	1	本			W0001		
下段ビーム 3m分	3	本			W0001		
上段ブラケット	1	個			W0001		
下段ブラケット	3	個			W0001		
ボルト・ナット M16×220	1	個			W0001		
ボルト・ナット M16×140	3	個			W0001		

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] ガードレール設置						1	式	当り
[規格1] セーフティガードタイプ			[規格2] GR-C3-2E+P3-1.1					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ボルト・ナット M12×100	2		個					W0001
ボルト・ナット M12×70	6		個					W0001
上段キャップ	2		個					W0001
防護柵設置 根巻ブロック □400×250布設含む 支柱打ち込み	1		式					W0001
＊＊単位当り＊＊	1		式					

施 工 内 訳 表

[名 称] 線形誘導表示板						1	箇所	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	4.5	m3				SP2010	施工	第0-0029号表
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	4	m3				SP2014	施工	第0-0030号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.6	m2				SP2084	施工	第0-0031号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.54	m3				SP2082	施工	第0-0017号表
線形誘導標設置	1	式				W0001		
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	箇所						

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 18.73%			標準単価： 2,247.4		
労務構成比： 74.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.11%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		18.73%		バックホウ	MHH130
特殊運転手		40.26%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.90%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.11%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂		
機械構成比: 8.87%			標準単価: 4,063.8		
労務構成比: 87.15%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 3.98%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		8.27%		バックホウ	MHH130
ランマ		0.60%		タンパ及びランマ	M1232
普通作業員		50.03%		普通作業員 東京単価	R2006
特殊作業員		19.35%		特殊作業員 東京単価	R2005
特殊運転手		17.77%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		3.14%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
ガソリン JIS2号レギュラ		0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド	T3004
積算単価				積算単価	EP001
A=5 上記以外(小規模)				B=1 土砂	

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0049

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,100		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		46.66%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.14%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.51%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

機 労 材 集 計 表

頁0-0050

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
6	MHB111	190			バックホウ	掘削積込機損料
7	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
8	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
9	MHH612	193			スタビライザ	路盤舗装等損料
10	MHS165	190			バックホウ	掘削積込機損料
11	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
12	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
13	R2006	12			普通作業員	普通作業員
14	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
15	R2015	19			一般運転手	一般運転手
16	R2030	29			型枠工	型枠工
17	T3002	66			軽油	軽油
18	T3004	65			ガソリン	ガソリン
19	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
20	T3214	86		5.75	セメント系固化材（特殊土用）	セメント混和剤
21	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
22	T3691	61		6.875	ガラスビーズ	区画線材料
23	T3692	61		6.875	プライマー	区画線材料
24	T3704	901		156.75	路面標示用塗料 白色 溶融型	区画線工
25	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
26	T3973	92		0.856	生コンクリート	生コン 180kg
27	T4050	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
28	T4090	52		0.1824	再生碎石	クラッシュラン
29	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
30	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
31	T7245	44			バックホウ賃料：クローラ型	建設機械賃料
32	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
33	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
34	T7278	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
35	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
36	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料

朝 日 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0051

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
38	T7420	44			バルト TM 排出ガス対策型(2次基準値)	建設機械賃料
39	TAC02	189		0.1	As舗装切断排水	投棄料
40	TAK03	189		23	アスファルト廃材処理費	投棄料
41	TD271	131		1	標識板材料費	道路標識類
42	TH733	200		2	視線誘導標 土中 (2段) 片面反射	
43	TH748	200		2	視線誘導標	
44	TL401	200		220	区画線設置[溶融式][供用区間]	
45	TL413	200		55	区画線設置[溶融式][供用区間]	
46	TS926	200		1	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
47	TS959	200		1	標識板設置 既製品 設置手間	
48	TST13	189		58	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
49	WXXXX	966				
50	WXXXX	968				

数量総括表

工事名：社会資本整備総合交付金事業
町道不動堂殿町線道路改良工事

路線名：町道不動堂殿町線

種別：道路新設改良

施工箇所：朝日町 不動堂 地内

NO. 1

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	規格等	備考
道路土工							
	土工						
		掘削					
			掘削	m3	51.8	BF0.6m3、砂質土・粘質土、地山 オープンカット、表土剥取 t=20cm	
			掘削	m3	108.2	BF0.6m3、砂質土・粘質土、地山 オープンカット	
			土砂等運搬	m3	57.6	D=3.0km以下、表土	
		公共用残土仮置場		m3	57.6	公共用残土仮置場 月山地内	
		路体(築堤)盛土					
			積込	m3	140.9	ルース積込み (119.5+104.7+4.0)/0.9-(108.2+4.5)	
			土砂等運搬	m3	140.9	D=4.0km以下 泊駅南土地区画整理事業より搬出	
		路体(築堤)盛土		m3	119.5	W=2.5m以上4.0m未満 発生土及び他現場流用土	
			法面整形	m2	149.8	盛土部	
		路床盛土					
			路床盛土	m3	104.7	W=2.5m以上4.0m未満 発生土	
			安定処理工	m2	575.4	スチライザ、混合深さ0.6cmを超え1m以下 セメント系固化材 特殊土用	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		構造物取壊し					
			舗装版切断	m	26.3	アスファルト舗装版、15cm以下 4.2m+15.3m+6.8m	
			舗装切断排水	式	1.0	D=60.0km、2tダンプトラック	
			舗装版破碎	m2	453.5	アスファルト舗装版、機械積込、15cm以下 交差点取付部143.7m2+2.4m2含む	
			殻運搬	m3	22.7	10tダンプ、D=6.5km以下	
		アスファルト殻廃材処理		m3	22.7		
		As舗装切断排水		m3	0.1		

数量総括表

工事名： 社会資本整備総合交付金事業
町道不動堂殿町線道路改良工事

路線名： 町道不動堂殿町線

種 別： 道路新設改良

施工箇所： 朝日町 不動堂 地内

NO. 2

工事区分	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	規 格 等	備 考
構造物工							
	吐口工						
		吐口工					
		ボックスカルバート		m	6.0	遠心ホックカルバート 150型	
			巻立工	箇所	2.0		
舗装工							
	アスファルト 舗装工						
		舗装工					
			下層路盤	m2	680.3	再生砕石RC-40、t=200、1層施工 2号取付工195.7m2+1.5m2含む	
			上層路盤	m2	669.9	粒度調整砕石M-30、t=100、1層施工 2号取付工192.6m2+1.5m2含む	
			表層	m2	637.3	密粒度AC20FA、t=50、プライムコート 2号取付工166.4m2+2.4m2含む	
区画線工							
	区画線工						
		溶融式区画線					
			区画線工	m	219.6	車道外側線、実線、白色、W=15cm (左)86.1+12.6m (右)86.1m+8.1m 2号取付部26.7m	
			区画線工	m	45.0	中央線、破線、白色、W=15cm	
			区画線工	m	10.0	ドットライン、破線、白色、W=15cm	
施設工							
	安全施設工						
		道路付属物工					
		標識柱・基礎設置		基	1.0	単柱式 亜鉛メッキ静電粉体塗装(白色) 基礎含む	
		警戒標識		基	1.0	警戒標識201-A、1.3倍	
		視線誘導標		本	2.0	スノーポール併用 「朝日町」ネーム入り	
		ガードレール設置		式	1.0	Gr-C3-2E+P3-1.1 土中用 白色3m 支柱打込み	
		線形誘導表示板		箇所	1.0	土工・基礎含む	

町道不動堂殿町線

土 量 計 算 書

NO. 1

測点番号	距 離	表土剥取			掘削			路体盛土		
		辺長	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 11+2.51		2.60						1.20		
NO. 11+16.80	14.300	2.60	2.60	37.18	1.30			1.20	1.20	17.16
NO. 12	3.200	2.60	2.60	8.32	1.30	1.30	4.16	1.20	1.20	3.84
NO. 13	20.000	2.80	2.70	54.00	1.30	1.30	26.00	1.30	1.25	25.00
NO. 14	20.000	2.60	2.70	54.00	1.30	1.30	26.00	1.20	1.25	25.00
NO. 15	20.000	2.70	2.65	53.00	1.30	1.30	26.00	1.20	1.20	24.00
NO. 15+10.00	10.000	2.60	2.65	26.50	1.30	1.30	13.00	1.20	1.20	12.00
NO. 15+10.00		2.60			1.30			1.20		
NO. 16	10.000	2.60	2.60	26.00	1.30	1.30	13.00	1.30	1.25	12.50
NO. 16+2.90	2.900									
小 計										
合 計	100.400			259.00			108.16			119.50

町道不動堂殿町線

土 量 計 算 書

NO. 1

測点番号	距 離	路床盛土			安定処理			法面仕上げ		
		断面積	平 均	数 量	辺長	平 均	数 量	辺長	平 均	数 量
NO. 11+2.51										
NO. 11+16.80	14.300	1.30			7.00			1.80		
NO. 12	3.200	1.30	1.30	4.16	7.00	7.00	22.40	1.80	1.80	5.76
NO. 13	20.000	1.30	1.30	26.00	6.90	6.95	139.00	1.80	1.80	36.00
NO. 14	20.000	1.20	1.25	25.00	6.90	6.90	138.00	1.80	1.80	36.00
NO. 15	20.000	1.20	1.20	24.00	6.90	6.90	138.00	1.80	1.80	36.00
NO. 15+10.00	10.000	1.30	1.25	12.50	6.90	6.90	69.00	1.80	1.80	18.00
NO. 15+10.00		1.30			6.90			1.80		
NO. 16	10.000	1.30	1.30	13.00	6.90	6.90	69.00	1.80	1.80	18.00
NO. 16+2.90	2.900									
小 計										
合 計	100.400			104.66			575.40			149.76

町道不動堂殿町線

土 量 計 算 書

NO. 1

測点番号	距 離	表層			上層路盤			下層路盤		
		辺長	平 均	数 量	辺長	平 均	数 量	辺長	平 均	数 量
NO. 11+2.51										
NO. 11+16.80	14.300	6.40			6.50			6.60		
NO. 12	3.200	6.40	6.40	20.48	6.50	6.50	20.80	6.60	6.60	21.12
NO. 13	20.000	6.40	6.40	128.00	6.50	6.50	130.00	6.60	6.60	132.00
NO. 14	20.000	6.40	6.40	128.00	6.50	6.50	130.00	6.60	6.60	132.00
NO. 15	20.000	6.40	6.40	128.00	6.50	6.50	130.00	6.60	6.60	132.00
NO. 15+10.00	10.000	6.40	6.40	64.00	6.50	6.50	65.00	6.60	6.60	66.00
NO. 15+10.00										
NO. 16	10.000									
NO. 16+2.90	2.900									
小 計										
合 計	100.400			468.48			475.80			483.12

町道不動堂殿町線

土 量 計 算 書

NO. 1

測点番号	距 離	舗装版破碎								
		辺長	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 11+2.51										
NO. 11+16.80	14.300	4.20								
NO. 12	3.200	4.20	4.20	13.44						
NO. 13	20.000	4.20	4.20	84.00						
NO. 14	20.000	4.20	4.20	84.00						
NO. 15	20.000	4.20	4.20	84.00						
NO. 15+10.00	10.000	4.20	4.20	42.00						
NO. 15+10.00										
NO. 16	10.000									
NO. 16+2.90	2.900									
小 計										
合 計	100.400			307.44						