

令和 8 年度

教育委員会事務局

朝日町文化体育センター 第1体育館外壁・外構改修工事

金 抜

富山県下新川郡朝日町 越 地内

_____ 円

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A-3	外壁改修工事							
外壁	外壁清掃	高圧水洗い 15Mpa程度		5757	m2			
	外壁下地調整	C-1		3171	m2			
	外壁下地調整	E		2471	m2			
	クラック部樹脂注入工法	注入処理・コーキングの上エポキシ樹脂モルタル補修		103	m			
	欠損部充填工法	エポキシ樹脂モルタル充填		27.5	m2			
板金	スパンドレル張り	t0.4カラー-SGL		2471	m2			
	立平張り	t0.4カラー-SGL		1167	m2			
	透湿防水シート			3638	m2			
	樹脂胴縁	18*45		3638	m2			
	フェノールフォーム断熱材	t 30		2008	m2			
	オーバーハング水切	t0.4カラー-SGL		136	m			
	同上捨水切	t0.4カラー-SGL		136	m			
	土台水切	t0.4カラー-SGL		331	m			
	縦見切	t0.4カラー-SGL		109	m			
	水平見切	t0.4カラー-SGL	外壁-C取合い	65.6	m			
	軒天水切	t0.4カラー-SGL		21.8	m			
	出隅	t0.4カラー-SGL		218	m			
	出隅（鈍角）	t0.4カラー-SGL		300	m			
	同上捨板（不陸調整）	t1.0カラー-SGL		300	m			
	開口部周囲水切（開口部上）	t0.4カラー-SGL		65.1	m			
	開口部周囲水切（3方）	t0.4カラー-SGL		144	m			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	柱型天端水切	t0.4カラー-SGL		12.7	m			
	笠木部透湿防水シート天端巻込	防水テープ止め t1.0×50		558	m			
笠木	笠木-A	W400 多角		27.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		27.4	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		27.4	m			
	笠木-B1	W250 直線		12.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		12.4	m			
	笠木-B1	W250 多角		168	m			
	同上捨板	t1.0GL		168	m			
	笠木-B2	W300 直線		11.1	m			
	同上捨板	t1.0GL		11.1	m			
	笠木-C	W500 多角		78.4	m			
	同上捨板	t1.0GL		78.4	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		78.4	m			
	笠木-D	W600 直線		28.8	m			
	同上捨板	t1.0GL		28.8	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		28.8	m			
	笠木-E	W400 直線		66.6	m			
	同上捨板	t1.0GL		66.6	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		66.6	m			
	笠木-E	W400 多角		165	m			
	同上捨板	t1.0GL		165	m			
	同上下地 ルーフィング共	t 18硬質木片セメント板		165	m			
吹付	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材	ピンネット工法	タイル面	108	m2			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	小計							
	A-4 内外装改修工事							
床	高压洗浄+目地詰め	テラス床		554	m2			
	高压洗浄	機械置場、階段下等		355	m2			
	階段タイル	磁器質	300*600	233	m2			
	t2.0長尺塩ビシート			100	m2			
	t4.5長尺塩ビシート			165	m2			
	t6.5タイルカーペット			528	m2			
	ビニル巾木	H60		396	m			
壁	高压洗浄	アルミパネル・ルーバー下地鉄骨		116	m2			
	壁付手すり	取外し・再取付	SUS製 34Φ	55.4	m			
	アルミルーバー	取外し・再取付	50*100@100	139	m2			
	タラップ	取外し・再取付	SUS製W500*H11000	1	ヶ所			
	アルミチャンネル	照明BOX 40*30		15	m			
天井	高压洗浄	階段下		138	m2			
	軽量鉄骨天井下地補強	25型@300		164	m2			
	アルミスパンドレル張り	目地なし 働き巾W100		168	m2			
	硬質木片セメント板張り	t18		173	m2			
	ケイカル板張り	t8		314	m2			
	軒天ルーバー	50*25@75 下地共		26.4	m2			

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-3	情報通信設備							
	架空配線引留金具 取外し再取付け			1	箇所			
	小計							
1-4	放送設備							
	電線管	E19 露出		5	m			
	アウトレットボックス	四角中浅		1	個			
	防雨入線カバー			1	個			
	壁貫通補修	機械はつり φ 32mm t150mm		1	箇所			
	床貫通補修	機械はつり φ 32mm t200mm		1	箇所			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内		5	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ころがし		6	m			
	スピーカー	屋外ホン型、15W		1	個			
	小計							

	名称	品目	寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1-7	電気時計設備							
	子時計 取外し再取付け	屋外型		1	個			
	小計							
1-8	TV共同受信設備							
	UHFアンテナ 撤去			1	組			
	FMアンテナ 撤去			1	組			
	同上アンテナmast 撤去	50A		1	基			
	BSアンテナ 撤去			1	組			
	同上アンテナmast 撤去	40A		1	基			
	小計							

